

Stekerbaar installeren in beton

Vloerdoos B80



- Voorzien van 2 invoeren voor 54 mm buis.
- Voorzien van 8 invoeren voor 19/20 en 34 mm buis.
- Uitgevoerd met 2 bodem in-/doorvoeren voor 60 mm buis.
- Met beschermddeksel.

Artikelnr.:	AT5310
EAN:	8712259386683
Lengte	300 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	80 mm
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	25 st.
Montagewijze	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Diameter	
Kleur	Grijs
Uitvoering	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	76 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rechthoekig
Diepte	75 - 75 mm
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Verbindingsdoos/kast
Aantal invoeren	12
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Ja
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja

Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Zonder
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee
Verzending	25

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen steekbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdswinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig steekbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig steekbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig steekbare vloer- en wanddozen.
- Tijdswinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.
- Prefab gemonteerd schakelmateriaal.