

## Stekerbare centraaldozen RD



## CHS75-R7, voeding rookmelder

- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Connectoren van Wago-Winsta RD
- Voorzien van 1x voeding (male zwart), 1x aansluiting rookmelder op centraaldoos.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT1380</b>
EAN:	8712259343938
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Ø Gatzaag	76 mm
Hoogte (buitenmaat)	79 mm
Schakeling	Stroomvoorziening rookmelder
Aantal uitgangen	7
Montagewijze	Hol plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	76 mm
Lengte	76 mm
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Montagedeksel
Inwendige diepte	77 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Overig
Vorm	Rond
Diepte	77 - 77 mm
Buisvergrendeling	Nee
Bouwworm	Centraaldoos
Aantal invoeren	12
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Geschikt voor wand-/plaatdikte	20 - 25 mm
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven
Met schroeven	Nee

Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Ja
Spruit	Tunne aansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Overig
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.