

## Stekerbare centraaldozen RD

**CHS75-EV1-BW, enkelpolige schakeling 4-voudig, brandwerend**

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Connectoren van Wago-Winsta RD
- Voorzien van 1x voeding (male zwart), 1x schakelaar (female bruin), 3x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT1315</b>
EAN:	8712259343501
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Ø Gatzaag	76 mm
Hoogte (buitenmaat)	79 mm
Schakeling	1-polig 4-voudig
Aantal uitgangen	1
Montagewijze	Hol plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	76 mm
Lengte	76 mm
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Rood
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Montagedeksel
Inwendige diepte	77 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	E60
Uitrusting met	Overig
Vorm	Rond
Diepte	77 - 77 mm
Buisvergrendeling	Nee
Bouwworm	Centraaldoos
Aantal invoeren	12
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Geschikt voor wand-/plaatdikte	20 - 25 mm
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven

Met schroeven	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Ja
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.