


Stekerbaar installeren in beton

**Magneetdeksel Centraaldoos CD80R 16/19 met tape**

- Toepasbaar in breedplaatvloeren.
- Afstand van onderzijde buisvoeren tot open zijde van de doos: 60 mm.
- Binnendringen betonwater in buisvoeren wordt voorkomen door tape.
- Beschermdeksel (art. nr. AT4818) en lijmdeksel (art. nr. AT4850) los leverbaar.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

Artikelnr.:	AT1032
EAN:	8712259545127
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	54 st.
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	80 mm
Hoogte (buitenmaat)	85 mm
Montagewijze	Gietbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	77 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Inwendige diepte	80 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Nee
Bouwworm	Centraaldoos
Aantal invoeren	8
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Geschikt voor wand-/plaatdikte	50 - 60 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	

Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Ja
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Zonder
Met scheidingswand	Ja
Voldoet aan BS 4662	Ja
Verzending	54

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de over lengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdwinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in holle wanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig stekerbare vloer- en wanddozen.
- Tijdwinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.
- Prefab gemonteerd schakelmateriaal.