



Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MT 45

Aant. polen 1P+N

Aant. modules 2

Nominale stroom 13 A

Curve C

Nominale spanning 230 V

| | | | |
|---|---|--|---|
| Standaard | IEC EN 60898-1 | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn) | 4500 A | Breekcapaciteit EN 60898 (Ics) | 1 x Icn |
| Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Isolatievoltage (Ui) | 500 V | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV |
| Minimale bedrijfsspanning | 12 Vac/dc | Maximale bedrijfsspanning | 440 V a.c. / 250 V d.c |
| Elektrische duurbestendigheid | 10.000 | Mechanische duurbestendigheid | 20.000 |
| Sectie rigide kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Sectie flexibele kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Nominale aandraaikoppel | 2 Nm | Bedrijfstemperatuur | -25 +70 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 +70 °C | | |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

