





Omschrijving Apparaat voor automatische hersluiting  
 Code ReStart Autotest PRO 2P  
 Nominale spanning AC 230 V  
 Nominale stroom 63 A  
 Aant. modules 5  
 Standaard IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1  
 Nominale frequentie (Hz) 50 Hz  
 Distributiesysteem TT - TN-S

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| Nominale niet-operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde ( $R_{00}$ )  | 30 $\Omega$                              | Isolatievoltage (Ui)                                       | 500 V                       |
| Nominale operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (Rd) 16 k $\Omega$ |  | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)         | 4 kV                        |
| Maximale bedieningsfrequentie   | 30 bew./u                                | Overspannings categorie                                    | III                         |
| Mechanische duurbestendigheid   | 4000                                     | Diëlektrische krachttest voltage tussen pool en aarde      | 2500 Vac gedurende 1 minuut |
| Type aardlekbescherming   | A[IR]                                    | Nominale aardlekstroom                                     | 30 mA                       |
| Bedrijfstemperatuur   | -25 +60 °C                               | Opslagtemperatuur  | -40 +70 °C                  |
| Type contacten  | Photomos (potentiaalvrij)                | Bedienings voltage   | 5-230 Vac/Vdc               |
| Bedienings stroom   | 0,6 mA (min)-100 mA cos $\phi$ = 1 (max) | Bedieningsfrequentie                                       | 50 Hz                       |
| Gebruik categorie   | AC12                                     | Bedieningsmodi   | NO/NC/NC + puls             |
| Nominale aandraaikoppel   | 0,4 Nm                                   | Klemsectie   | $\leq 2,5 \text{ mm}^2$     |
| Automatische hersluiting voor ontijdig inschakelen                                      | Ja                                       | Aardfouttest   | Ja                          |
| Continue systeemmonitoring  | Ja                                       | Autotest (automatische aardlekschakelaar beschermingstest) | Ja                          |
| Af te werken met  | GW90992 RS485 BUS-module                 | Aantal polen   | 2P                          |
| Electrocod  | 1414                                     |  |                             |

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

